

I/muiden		QHSE		3.11 Wegafzettingen			
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic	

Inhoudsopgave:

- 0. Wijziging ten opzichte van vorige versie 2
- 1. Toepassingsgebied 2
- 2. Document verwijzingen 2
- 3. Doel 2
- 4. Voorschrift 2
 - 4.1. Algemeen 2
 - 4.2. Wet- en regelgeving 2
 - 4.3. Rollen 3
 - 4.3.1. De aanvrager 3
 - 4.3.2. De coördinator wegafzettingen 3
 - 4.3.3. De opdrachtnemer contractfirma 3
 - 4.3.4. De wegbeheerder 3
 - 4.3.5. De DBB (Dienst Bedrijfsbeveiliging) 3
 - 4.4. Verantwoordelijkheden 4
- 5. Afkortingen – definities 6

IJmuiden	QHSE		3.11 Wegafzettingen				
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic	

0. Wijziging ten opzichte van vorige versie

- Nieuwe lay-out met indeling op basis van QHSE 1.00 voorschrift
- Geactualiseerde werkwijze n.a.v. nieuwe contractafspraken
- Functie “Wegbeheerder” (inhuur van BAM) vervangen door “Coördinator wegafzettingen” (TSN)
- Deze versie met nummer 4.0 vervangt versie 3.0

1. Toepassingsgebied

Dit voorschrift is voor alle afdelingen van toepassing op alle tijdelijke verkeersmaatregelen op alle wegen zoals bedoeld in artikel 1c van het Bedrijfsverkeersreglement Tata Steel in IJmuiden, dat wil zeggen:

- Ongeacht of deze wegen behoren bij het VAG van de wegbeheerder of bij het VAG van een werkeenheid of serviceafdeling;
- Ongeacht of het hele of gedeeltelijke wegafzettingen betreft;
- Ongeacht of de werkplek zich op, naast (tot 3m uit de kant van de weg), boven of onder de weg bevindt;
- Ongeacht de tijdsduur waarbinnen de wegafzetting wordt gebruikt.

Het voorschrift is uitsluitend van toepassing op wegafzettingen als tijdelijke verkeersmaatregel op wegen. M.u.v. wegen binnen fabrieken / gebouwen en afgesloten fabrieksterreinen (bijvoorbeeld achter slagbomen, kades Buka 1/2/3, KGF1, LACO OSF2).

2. Document verwijzingen

- [QHSE 3.02 Veilig rijden en Bedrijfsverkeersreglement](#)
- [QHSE 3.50 Laden en lossen van voertuigen](#) (laad- en los activiteiten en het toepassen van Exclusion Zones)
- Aanvraagformulier nieuwe wegafzettingen: <http://aanvraagwegafzetting.eu.tatasteel.com/>
- Actueel overzicht wegafzettingen [http://www.corusstaalveiligheid.nl/data/18%20Wegafzettingen/Bestanden%5e\\$/Index.htm](http://www.corusstaalveiligheid.nl/data/18%20Wegafzettingen/Bestanden%5e$/Index.htm)

3. Doel

Het doel van dit voorschrift is het voorkomen van onveilige situaties op de site en eenduidig vastleggen wie waar voor verantwoordelijk is ten aanzien van wegafzettingen binnen Tata Steel Site IJmuiden.

4. Voorschrift

4.1. Algemeen

Wegafzettingen en verkeersomleidingsroutes dragen er toe bij dat weggebruikers goed en tijdig kunnen anticiperen op de gewijzigde situatie en deze snel kunnen overzien en begrijpen. De veiligheid van zowel de verkeersdeelnemers als de achter de afzetting werkende personen is hiermee gediend.

4.2. Wet- en regelgeving

De wettelijke basis voor dit voorschrift is de Arbowet, die voorschrijft dat iedere werknemer een veilige werkplek moet worden aangeboden, welke hij ook veilig moet kunnen betreden en verlaten. Wegafzettingen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

IJmuiden	QHSE		3.11 Wegafzettingen				
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic	

De inhoudelijke basis voor dit voorschrift is de publicatie CROW 96b. Hierin zijn landelijke regels vastgelegd voor het plaatsen van verkeersvoorzieningen in verschillende situaties.

4.3. Rollen

4.3.1. De aanvrager

De aanvrager is de opdrachtgever uit een WE/SU en belanghebbende voor het plaatsen van een verkeersmaatregel met bijbehorende verantwoordelijkheden. Meestal is dit een vast aangewezen contactpersoon uit een WE/SU die de aanvragen verzorgt voor activiteiten van collega's en firma's.

4.3.2. De coördinator wegafzettingen

De coördinator wegafzettingen (tel. 95069) is de vertegenwoordiging van de contractpartij voor het verzorgen van verkeersmaatregelen op het terrein van Tata Steel. Naast het coördineren van de werkzaamheden doet verzorgt hij voor alle vastlegging en mutaties t.b.v. financiële afwikkeling met contractmanager van Tata Steel en overlegt met stakeholders van SF DBB, Brandweer en hulpdiensten.

4.3.3. De opdrachtnemer contractfirma

De opdrachtnemer van de contractfirma is een operationeel medewerker en belast met de beschikbaarheid en inzet van het juiste materiaal en materieel volgens eisen CROW publicatie 96b en benodigd voor de verkeersmaatregelen en verkeersplan (afzethekken en geleidebakens met voeten, RVV- WIU- , BEW-, grote en kleine tekstborden, belettering, grondpotten, beugels en koppelingen, verkeersbordpalen, barriers, VRI set, aktiewagens en knipperlampen) en plaatst wegafzetting volgens aanvraag, verkeersplan en veiligheidsvoorschriften. Hij controleert en herstelt indien nodig aan het einde van elke werkdag alle uitstaande wegafzettingen. Met daarbij Standaard instandhouding met onderhoud van het afzettingsmateriaal en het schoonmaken van bijbehorende bebording om de reflectiewaarde hoog te houden.

4.3.4. De wegbeheerder

De wegbeheerder is de beheerder van een weg. In de meeste gevallen is de wegbeheerder ook de eigenaar. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden is dit voor de gebiedsontsluitingswegen de Asset Owner infrastructuur van SF. Voor erftoegangswegen rond werkeenheden verschilt dit. Tot de taken van een wegbeheerder behoren onder andere de aanleg van nieuwe wegen, het uitvoeren van gepland onderhoud, alsook het repareren van wegdekschade.

4.3.5. De DBB (Dienst Bedrijfsbeveiliging)

De Tata Steel SF DBB is de afdeling met o.a. beveiligingstaken voor de site IJmuiden en is belast met inzet, handhaving en toezicht op verkeershinderlijke activiteiten en bij calamiteiten zoals benoemd in het Tata Steel bedrijfsverkeersreglement. De DBB meldkamer is buiten kantooruren het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten

I/muiden		QHSE		3.11 Wegafzettingen			
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic	

4.4. Verantwoordelijkheden

	Aanvrager WE/SE	Coördinator wegafz.	Uitvoerder (TSN)	Wegbeheerder	DBB
4.4.1 AANMELDEN					
Aanvraag starten in http://aanvraagwegafzetting.eu.tatasteel.com/ Voor een afzettingen van de hele weg minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden en afzettingen van de halve weg minimaal 2 werkdagen voor aanvang	A/R				
In aanvraagprogramma gegevens invullen: details, werkzaamheden, locatie, doorlooptijd t.b.v. verkeersplan	A/R	I			
Binnen een dag terugkoppeling verzorgen		A/R			
4.4.2 PLAATSEN					
Aanwezigheid van een verkeersplan verzorgen	A/R				
Het verkeersplan inhoudelijk completeren. Voor een groot aantal situaties beschikt coördinator over standaard verkeersplannen.		A/R			
Voor overige situaties dient een aangepast verkeersplan te worden opstellen. De coördinator wegafzettingen doet dit aan de hand van publicatie CROW 96b op. Indien noodzakelijk i.o.m. de wegbeheerder		A/R		I/C	
Bij een hele wegafzetting is overleg met brandweer + DBB noodzakelijk		A/R			C
Zorgdragen voor plaatsen van afzetting conform verkeersplan		A	R		
4.4.3 AFNEMEN VAN DE WEGAFZETTING					
Vóór aanvang van zijn werkzaamheden dient de aanvrager te controleren of de wegafzetting is geplaatst conform het verkeersplan. Bij geconstateerde gebreken meldt hij dit aan de coördinator wegafzettingen en start hij niet met de werkzaamheden.	A/R	C			
4.4.4. IN STAND HOUDEN					
Na aanvang van de werkzaamheden verantwoordelijkheid nemen voor de wegafzetting en daarbij het intact houden en schoonhouden van de wegafzetting.	A/R				
Zorgen voor instandhouding met werkende lampen op fietspaden.		A/R	R		
Bij geconstateerde schade aan de wegafzetting dient de aanvrager de coördinator wegafzettingen hier direct van in kennis te stellen.	A/R		C		
De coördinator wegafzettingen draagt zorg voor herstel van de schade.	I	A/R			
Als bij controle door de coördinator wegafzettingen c.q. de DBB of wegbeheerder de wegafzetting niet volgens het verkeersplan is, zullen zij de aanvrager adviseren de werkzaamheden stil te leggen totdat de wegafzetting weer aan het verkeersplan voldoet. In ernstige gevallen zullen zij zelf direct het werk stilleggen.	A/R	R	R	R	

I/muiden		QHSE		3.11 Wegafzettingen		
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic

	Aanvrager WE/SE	Coördinator wegafz.	Uitvoerder (TSN)	Wegbeheerder	DBB
4.4.5. WIJZIGINGEN					
Als een wijziging van een wegafzetting noodzakelijk is, meldt de aanvrager dit via het aanmeldformulier aan de coördinator wegafzettingen. De coördinator wegafzettingen zorgt indien nodig voor aanpassing van het verkeersplan en draagt vervolgens zorg voor het aanpassen van de wegafzetting. Voordat de aanvrager zijn werkzaamheden hervat, controleert hij de wegafzetting opnieuw zoals beschreven onder 'AFNEMEN'.	A/R		C		
4.4.6. VERWIJDEREN					
Zorgen voor het verwijderen van de wegafzetting op de door de aanvrager aangegeven datum.		A/R			
IN GEVAL VAN CALAMITEITEN wijkt de te volgen werkwijze op de volgende punten af van het hiervoor genoemde					
4.4.7 Calamiteit tijdens kantooruren					
Afzetting telefonisch aanvragen bij de coördinator wegafzettingen	A/R	C			
De coördinator wegafzettingen beoordeelt de spoedeisendheid van het plaatsen van de wegafzetting. Als op de situatie geen standaard verkeersplan van toepassing is, wordt de wegafzetting ter plekke afgenomen door de coördinator wegafzettingen of de DBB.		A/R			
Na akkoord van coördinator of DBB mag de aanvrager met zijn werkzaamheden beginnen. Vervolgens zorgt de coördinator wegafzettingen ervoor dat de wegafzetting, inclusief verkeersplan, indien nodig wordt aangepast conform deze regeling.	A/R	R	R		
4.4.8 Calamiteit buiten kantooruren					
De aanvrager meldt de wegafzetting telefonisch bij de DBB. Pas daarna mag de aanvrager met zijn werkzaamheden beginnen. De DBB informeert de coördinator wegafzettingen over alle wegafzettingen die buiten kantooruren zijn geplaatst.	A/R				C
De DBB beoordeelt de spoedeisendheid van het plaatsen van de wegafzetting. De wegafzetting wordt ter plaatse afgenomen door de DBB.					A/R
Pas daarna mag de aanvrager met zijn werkzaamheden beginnen. De DBB informeert de coördinator wegafzettingen over alle wegafzettingen die buiten kantooruren zijn geplaatst.	I				A/R
Op de eerstvolgende werkdag zorgt de coördinator wegafzettingen ervoor dat de wegafzetting, inclusief verkeersplan, indien nodig wordt aangepast conform deze regeling.	A/R	R			

Ijmuiden		QHSE		3.11 Wegafzettingen			
Version number	4.0	Date	10-06-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - SF	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	10-06-2023	Document owner	Contractmanager	Special Characteristic	

5. Afkortingen – definities

BEW	Bewegwijzeringsbord
Buka	Buitenkade
CROW	Kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.
DBB	Dienst Bedrijfsbeveiliging afdeling van Tata Steel Site Facilities
KGF1	Kooks- en gasfabriek 1
RVV	Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
SF	Site Facilities
TSN	Traffic Service Nederland (contractpartij van Tata Steel)
VAG	Verantwoordelijkheidsgebied met begrenzingen binnen Tata Steel
VRI	Verkeersregelinstallatie
WIU	Werk in Uitvoering